

Prislista 2015

A. Återställningsarbeten efter ingrepp i allmän mark

Nedanstående priser avser totala kostnader inklusive administration, garanti och framtida underhåll.

Tekniska kontorets återställningsarbeten avser ett komplett återställande av körbanor, gångbanor och cykelvägar.

Priserna gäller under förutsättning att den som förorsakar ingrepp i allmän mark delar på uppschaktat material och återfyller i ursprunglig lagerföljd samt komprimerar.

Tekniska kontoret svarar för allt underhåll fr o m sju dagar efter att rekvisition på återställning kommit kontoret tillhanda.

- ”Tunnling” är förbjuden under kantsten.
- Vid schakt i gångbana som är smalare än 1,5 m så borttages all asfalt.
- Vid arbeten i ytor med stor trafikmängd eller där svängande trafik förekommer, cykelvägar samt i branta backar ska schakten omedelbart beläggas provisoriskt med kallasfalt eller varmasfalt av den som utför schaktningsarbetet.
- Packning utförs så att eftersättning ej uppstår.
- Återfyllning med tjälade massor i trafikytor är inte tillåtet.

Reparationens art Pris i kr/m² och lm

	< 5	Dock min	5,1 -20	Dock min	20,1-100	Dock min	>100	Dock min
Asfalt gångbana m2	1079	3237	761	5395	593	15220	488	59300
Asfalt körbana* och GC m2	1425	4275	1068	7125	829	21360	666	82900
Små- och storgatsten m2	1719	5157	1315	8595	1002	26300	793	100200
Betong-plattor m2	1152	3456	857	5760	645	17140	504	64500
Kantstöd lm	913	2739	664	4565	491	13280	390	49100
Rännsten lm	710	2130	490	3550	365	9800	298	36500

Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

Årlig justering av pris sker enl. entreprenadindex grupp 242 med basmånad november.

Priserna gäller under förutsättning att upptagna stenar och plattor är i oskadat skick och finns tillgängliga på platsen eller fraktade till kommunens upplag på Klämmestorp.

50% rabatt vid schakt i ytor där nyasfalteringar enl. program är inplanerade under året, **arbetet måste då vara färdigställt senast den 31/5.**

50% påslag vid schakt i ytor som är 3 år eller yngre.

30% påslag på priserna när asfalt i körbana är tjockare än 6 cm.

* För återställning av körbanor som är belagda med ”ABS- massa” eller motsvarande uttages särskild ersättning.

B. Försänkt kantsten

För undvikande av privattillverkade s k asfaltlimpor som försvårar vattenavrinning m m förbi infarter har Tekniska kontoret beslutat att på beställning av fastighetsägaren utföra försänkt kantsten vid infarter till fast taxa. Vid nysättning krävs att beställningen görs i så god tid före arbetets utförande som planeringen kräver.

Kostnaden som debiteras framgår av nedanstående taxa, där ett fast pris gäller för en normalinfart om max 5 m och med tillägg per meter för längder däröver. Priserna är desamma för betong och granit.

Taxa:

För omsättning av betong- och granitkantsten.

6384 kr/ normalinfart om max 5 m.

1096 kr/ extra meter.

Vid ny- och omsättning av betong- och granitkantsten så har varje fastighet kostnadsfritt rätt till en normalinfart om max 5 m (gäller i samband med pågående arbete).

Taxa vid fler eller längre infarter: 1096 kr / normalinfart om max 5 m.

220 kr / extra meter.

TEKNISKA KONTORET

Mathias Johansson